

Anstehende Sanierungsmaßnahmen Grundschule Kall

| lfd. Nr. | Prioliste | Maßnahme | Beschreibung/Erläuterung | Kosten (brutto) | Anmerkung |
|----------|-----------|--|--|-----------------|---|
| 1 | 6 | Austausch Fensterelement Treppenhaus | Das alte Fensterelement im Treppenhaus (Richtung Verwaltungstrakt) ist eine Betonkonstruktion mit Einfachverglasung und stellt eine erhebliche Kältebrücke dar. Austausch vorgesehen für 2016. | 25.000,00 € | |
| 2 | 7 | Austausch Fensterscheiben | In einigen Räumen sind noch alte Fenster auszutauschen. Vorgesehen für 2015. | 15.000,00 € | |
| 3 | 8 | Brandschutzmaßnahmen | In der Schule sind Brandschutzmaßnahmen kurzfristig umzusetzen. Bericht der letzten wiederkehrenden Prüfung liegt allerdings noch nicht vor. | 5.000,00 € | |
| 4 | 9 | Abriss Gauben Pausenhalle | Die Dreiecksgauben auf dem Dach der Pausenhalle sind häufig undicht. Daher ist ein Abriss zu prüfen. Vorgesehen für 2016. | 10.000,00 € | Notwendigkeit im Detail nochmals zu prüfen |
| 5 | 10 | Bodenbeläge (4 Klassen, 2 Nebenr.) | In vier Klassen und zwei Nebenräumen müssen die abgenutzten Bodenbeläge ausgetauscht werden. Vorgesehen für 2016. | 15.000,00 € | |
| 6 | 11 | Sanierung Innenbeleuchtung | In den Flurbereichen und einigen weiteren Räumen wurde die Beleuchtung noch nicht erneuert. Dies soll im Zuge der BMU-Förderung (30%) in 2015 durchgeführt werden. | 35.000,00 € | bereits durchgeführt |
| | | Zuschuss Sanierung Innenbeleuchtung | BMU-Maßnahme 03KS01269 | - 10.000,00 € | Förderquote 30% |
| 7 | | Sanierung Elektro-Unterverteilung | Insbesondere die FI-Schalter sind nicht mehr zulässig. Stromkreise und Sicherungen sind nicht richtig beschriftet. | 15.000,00 € | bereits durchgeführt |
| 8 | | Neuverkabelung Computerraum | Verkabelung, Seriensteckdosen nicht erlaubt. Gefahr der Überhitzung der Mehrfachsteckdosen - Brandgefahr | 6.000,00 € | Angebot liegt vor |
| 9 | | Sanierung WC-Anlagen (Objekte) | Alte Druckspüler undicht, Schäden und hoher Wasserverbrauch | 10.000,00 € | |
| 10 | | Erneuerung Kaltwasserleitung zur Turnhalle | Alte Leitung defekt bzw. stark verkalkt, dadurch Sanitäranlagen Turnhalle tw. nicht nutzbar | 15.000,00 € | Vorbehaltlich einer Überprüfung durch Fachingenieur |
| 11 | | Fliesenarbeiten | Notwendige Sanierungsarbeiten in den WC-Bereichen | 10.000,00 € | |

Summe

151.000,00 €