

STADT BEDBURG

Zu TOP:

Drucksache: WP6-315/2004

Fachbereich I	Sitzungsteil	
Az.:	Öffentlich X	Nicht öffentlich

Beratungsfolge:	Sitzungstermin:	Bemerkungen:
Ausschuss für Planen und Bauen	20.04.2004	

Betreff:

Sanierung des Vorplatzes der Friedhofshalle auf dem Friedhof in Kaster
hier: Antrag des Ortsvorstehers Schiffer vom 29.12.2003

Beschlussvorschlag:

Das Beratungsergebnis bleibt abzuwarten.

Beratungsergebnis:

Gremium:						Sitzung am:
Einstimmig:	Mit Stimmenmehrheit:	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschlussvorschlag	Abweichender Beschluss
Bemerkungen:						

Begründung:

Mit Schreiben vom 29.12.2003 beantragt Herr Ortsvorsteher Schiffer, den Hauptzugang sowie den Bereich vor der Friedhofshalle grundlegend zu sanieren (siehe Anlage1). Bei starken bzw. lang anhaltenden Regenfällen ist der Platz verschlammmt und es bilden sich Pfützen.

Die gesamte Vorplatzfläche direkt am Haupteingang des Friedhofes von der Hauptstraße aus beträgt ca. 170 m². Die Lage des Platzes ist in der Anlage 2 dargestellt.

Die Herstellung einer Pflasterfläche in diesem Bereich kann nur mit versickerungsfähigem Pflaster durchgeführt werden. Die Kosten für die Herstellung einer Pflasteroberfläche für den gesamten Vorplatz mit ca. 170 m² werden lt. Kostenschätzung **ca. 9.500,00 €** incl. der Nebenarbeiten betragen.

Wenn nur die in der Anlage 2 grau schraffierte Teilfläche (ca. 80m²) mit versickerungsfähigem Pflaster hergestellt wird, betragen die Kosten **ca. 5.500,00 €** incl. der Nebenarbeiten. Es wird dann nur ein ca. 3,50 m breiter Streifen vom Haupteingang entlang des überdachten Vorplatzes gepflastert. Die Friedhofshalle kann somit vom Eingang Hauptstraße aus ebenfalls über die Pflasterfläche erreicht werden.

Weiterhin kann alternativ die vorhandene stark verdichtete rote Asche auf dem gesamten Vorplatz ca. 10-12 cm abgetragen werden. Anschließend ist mit einer Lava Schicht und einer ca. 3-4 cm starken Schicht roter Asche der Vorplatz neu wieder herzustellen. Hierbei ist es jedoch fraglich wie lange die wasserdurchlässigkeit gegeben ist, da auch Fahrzeuge diesen Bereich befahren. Die Kosten für diese Maßnahme würden **ca. 3.500 €** betragen.

Mittel für diese Maßnahme stehen nicht bereit und müssten aus der allgemeinen Friedhofsunterhaltung, HHST 1.7500.5100, bereitgestellt werden.

Es ist seitens des Ausschusses für Planen und Bauen zu entscheiden, ob und wenn ja, in welchem Umfang eine Sanierung im Bereich der Zufahrt und des Vorplatzes auf dem Friedhof in Kaster durchgeführt werden soll.

50181 Bedburg, den 01. April 2004

Schorn
Sachbearbeiter

Klütsch
Stellv. Fachbereichsleiter

Ackermann
Fachbereichsleiter und
Verwaltungsvorstand