

## Anlage 1 zur Vorlage V 377/2017 1. Erg.

### Rathaus Liblar - Brandschutzmaßnahmen

Brandschutztechnische Ertüchtigung der Elektroleitungen im Technikraum	65.000€
Demontieren und Entsorgen der best. Deckenverkleidung im 3.OG damit die Installationskanäle in der abgehangenen Decke montiert werden können. Anschließend wieder verschließen und malern lassen.	15.000€
Umbau der Hydrantenleitungen von nass auf trocken	38.000€
Brandschutztechnische Ertüchtigung Müll- und Papierraum, sowie Ausbildung eines Aufzugsvorraumes (Lastenaufzug) im Kellergeschoss	10.000€
Liefern und Montieren neuer Stahlblechtüren zur vorg. Umbaumaßnahme	10.000€
Demontage und Entsorgung der bestehenden Pfosten-Riegel Elemente, Stahlblech- und Holztüren	25.000€
Liefern und montieren neuer Pfosten-Riegel Elemente und Stahlblechtüren	650.000€
Liefern und montieren neuer selbstschließender Innenraumfenster	50.000€
Anpassungsarbeiten zur vorg. Position – hier: Anpassung Bodenbelag und ggf. verlegen von Bodenblechen	30.000€
Anpassungsarbeiten zur vorg. Position – hier: Anpassung der abgehangenen Decken, Beiputz- und Malerarbeiten	70.000€
Liefern und montieren neuer Holztüren	12.000€
Schottung der Klimaleitungen und der Lüftungsleitungen in den Technikräumen	25.000€
insgesamt	<b><u>1000.000€</u></b>