

**Antrag  
auf Gewährung eines Zuschusses  
aus Mitteln der Sportpauschale  
durch die Gemeinde Kreuzau**

An die  
Gemeinde Kreuzau  
- Sozial- und Sportamt -  
Bahnhofstr. 7

52372 Kreuzau

<b>1. Antragsteller</b>	
Name des Vereins / der Gemeinschaft von Vereinen:	TC Kreuzau
Anschrift:	Urbanusstr. 3 52372 Kreuzau
Auskunft erteilt:	☎ 02421-680866 P. Wunstorf
Bankverbindung:	Kontonummer: 1201409 Bankleitzahl: 39550110 Name der Bank: Sparkasse Dören

<b>2. Maßnahme</b>	
Bezeichnung	Grundüberholung von 2 Tennisplätzen
Durchführungszeitraum	März/April

<b>3. Gesamtkosten</b>	
Kosten lt. günstigstem Kostenvoranschlag	<i>23.984,58</i> Euro
manuelle Eigenleistung des Vereins (soweit Kostenvoranschlag erforderliche Arbeitsleistungen nicht enthält)	<i>/</i> Euro
Gesamtsumme	<i>23.984,58</i> Euro

4. Finanzierungsplan		
Gesamtkosten lt. Ziffer 3	23 984 58	Euro
Eigenanteil	6.000,-	Euro
manuelle Eigenleistung	—	Euro
Leistungen Dritter (z.B. LSB, Sparkasse)	—	Euro
Beantragter Zuschuss aus der Sport pauschale (max. 50 %)	11.991,-	Euro

5. eingehende Begründung (ggf. auf gesondertem Blatt fortsetzen)

Bei den 2 wichtigsten Plätzen ( zuschauergeeignet ) hat sich der Untergrund  
völlig verdichtet, sodass sie kein Wasser mehr aufnehmen können.

Die Folge: Schon bei etwas stärkerem Regen läuft das Wasser nicht ab und die  
Plätze sind nicht bespielbar

Bei leichterem Regen besteht Verletzungsgefahr für die Spieler, da der  
Untergrund ungleichmäßig abtrocknet und so z.T. glatte Flächen entstehen,  
auf der die Spieler ausrutschen können.  
Allein aus letzterem Grund ist es unbedingt notwendig, diese  
Grundüberholung durchzuführen.

## 6. Erklärung

Der Antragsteller erklärt, dass

- a) mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides nicht begonnen wird. Sollte ein vorzeitiger Baubeginn geplant werden, ist eine Zustimmung des Rates der Gemeinde Kreuzau erforderlich.
- b) die in diesem Antrag (einschließlich der Antragsunterlagen) gemachten Angaben vollständig und richtig sind.

## 7. Anlage


Folgend Anlagen sind dem Antrag zwingend beizufügen:

- 0 • Bescheid des LSB über Bezuschussung bzw. Nichtbezuschussung der Maßnahme
- Kostenvoranschlag 1; Angebotssumme 23.984,58 Euro
- Kostenvoranschlag 2; Angebotssumme 38.940,- Euro
- Spezifizierung der manuellen Eigenleistungen (siehe gesonderte Aufstellung)          Euro

!!! Wichtiger Hinweis !!!

Eine Bearbeitung des Antrages kann nur erfolgen, wenn alle Angaben und Anlagen vollständig sind.

*Rein* 25.11.2011  
Ort/Datum

  
rechtsverbindliche Unterschrift

TC Kreuzau e.V.  
 Herr Peter Wunstorf  
 Münsterweg  
 52355 Düren

Datum 22.11.2011  
 Angebot-Nr AN-684/11/2011  
 Kd-Nummer 1223  
 Bearbeitet von:

**Angebot**

BV: Grundüberholung von 2 Tennisplätzen

<i>Pos-Nr</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Menge</i>	<i>Einheit</i>	<i>E-Preis</i>	<i>G-Preis</i>
<b>Titel:</b>	<b>1 Baustelleneinrichtung</b>				
1.1	Baustelleneinrichtung Einrichten der Baustelle, An- und Abtransport aller erforderlichen Maschinen, Geräte und Werkzeuge, sowie fachgerechte Bauüberwachung und Reinigung der Baustelle	1,000	Stk	850,00	850,00
1.2	Zaunanlage Öffnen der Zaunanlage und nach Beendigung der Arbeiten fachgerechtes Wiederverschließen	1,000	Stk	145,00	145,00
<i>Titelsumme: 1</i>					<i>995,00</i>
<b>Titel:</b>	<b>2 Abraumarbeiten</b>				
2.1	Abtrag Abtrag der alten Deckschicht i. M. 6-8 cm und auf clubseitig zur Verfügung gestellter Fläche ablagern	1336,260	qm	1,66	2.218,19
2.2	Entsorgung bis LAGA Z1 Verladen, Abfuhr und Entsorgung des abgetragenen Materials	160,000	to	19,80	3.168,00
<b>Die Entsorgung setzt eine Untersuchung gem. Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) und deren Unbedenklichkeit für die Ablagerung voraus. Die Kosten für die Materialuntersuchung sind im Einheitspreis nicht enthalten.</b>					
2.3	Materialanalyse des abzutragenden Materials	1,000	Stk	350,00	Bedarf

Tennisplatzbau		
GU 2 Plätze 2		
Angebot	22.11.2011	Seite: 2 von 3

Übertrag: € 6.381,19

Pos-Nr	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
2.4	vorh. Tennispfosten Demontage der vorh, Tennispfosten einschl. Bodenhülse und Betonfundament, sowie der fachgerechten Entsorgung	2,000	Paar	68,65	137,30
<i>Titelsumme: 2</i>					<i>5.523,49</i>

**Titel: 3 Deckenarbeiten**

3.1	Feinplanum Massenausgleich und Profilierung des Quergefälles von 0,5% einschl. sorgfältiger Verdichtung	1336,260	qm	0,65	868,57
3.2	Dynamische Schicht dynamische Schicht aus dosierter Schaumlava der Körnung 0-16mm liefern ind in einer Stärke von ca 6 cm cm (verdichteter Zustand) unter Berücksichtigung des Quergefälles mit Laser gesteuertem Grader einbauen und verdichten	1336,260	qm	3,55	4.743,72
3.3	Deckschicht Deckschicht aus Ziegelmehl der Körnung 0-2 mm nach DIN 18035, Bl. 5, frei Tennisanlage liefern und in einer Stärke von 2,5 cm (verdichteter Zustand) über Lehren profilgerecht einziehen und nach Wasserzugabe mit Spezial-Tennisplatz- Walze fußfest verdichten. Danach ca. 2 to Ziegelmehl von Hand fachgerecht einstreuen und mit Spezialhobel unter starker Wasserzugabe einschlammern und walzen	1336,260	qm	4,67	6.240,33
<i>Titelsumme: 3</i>					<i>11.852,62</i>

**Titel: 4 Ausstattung**

4.1	Markierung Tennisplatzlinierung aus flex. Hart-PVC liefern und den Vorschriften entsprechend nach Vermessung fachgerecht einbauen	2,000	Garn.	415,00	830,00
4.2	Tennispfosten aus hochwertigem Aluminium, einschl. der Bodenhülsen und Zubehör liefern und in Betonfundament 70x70x70cm fachgerecht und nach Vermessung setzen, Incl. der erforderl. Erdarbeiten	2,000	Paar	440,00	880,00

Übertrag: € 20.057,11

Tennisplatzbau -		
GU 2 Plätze 2		
Angebot	22.11.2011	Seite: 3 von 3

Übertrag: € 20.081,11

<i>Pas-Nr</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Menge</i>	<i>Einheit</i>	<i>E-Preis</i>	<i>G-Preis</i>
4.3	Mittelanker Erdanker für Netzmittelband liefern und setzen	2,000	Stck.	37,00	74,00
<i>Titelsumme: 4</i>					<i>1.784,00</i>
<b>Nettosumme</b>					<b>€ 20.155,11</b>
MwSt. 19,00 %				aus 20.155,11	€ 3.829,47
<b>Bruttosumme</b>					<b>€ 23.984,58</b>

Die in diesem Angebot enthaltenen Massen sind nicht im einzelnen vor Ort ermittelt worden. Es ist daher möglich, daß die im Rahmen der Schlussrechnung exakt aufzumessenden Massen von denen im Angebot abweichen. Eine Verpflichtung, vor Durchführung der Arbeiten oder vor Erstellung der Schlussrechnung auf eine Veränderung des Leistungsumfanges hinzuweisen, besteht nicht.

Für Schäden an Zuwegungen zu dem Spielfeld wird keine Haftung übernommen.

Die Baustelle muß mit Lastzügen frei befahrbar sein, oder es muß eine ausreichende Lagerfläche in Platznähe zur Verfügung gestellt werden.

Die Gestellung eines Wasser- und Stromanschlusses (220 Volt) erfolgt bauseits.

Der Auftraggeber gewährleistet auch die Nutzung von sanitären Anlagen.

Im Falle einer Beauftragung wird die VOB, Teil B, neueste Fassung, Vertragsgrundlage.. Der Text kann bei Bedarf angefordert werden.

Postanschrift:

TC Kreuzau  
Frau Marion von der Berg  
Kleierde 44  
52372 Kreuzau



Mitglied im Verband Garten-,  
Landschafts- und Sportstättenbau

## Angebot

Angebotsnummer: 192                      Adressnummer: 10105                      Datum: 20.09.2011  
Bauvorhaben: Überholung von zwei Tennisplätzen                      Bearbeiter:  
Seite: 1

*Sehr geehrte Frau von der Berg,*

*wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen wie gewünscht unser nächstehendes Angebot.*

Position	Leistung	Menge Einh.	EP (EUR)	GP (EUR)
1	Tennisplatzdecke im Mittel 5cm stark abtragen, verladen und zur Deponie abfahren einschl. Deponiegebühren.	ca. 1.400,000 QM	7,200	10.080,00
2	Grundplanum erstellen und verdichten.	ca. 1.400,000 QM	1,600	2.240,00
3	Tennisplatzdecke, 2,5cm stark, liefern und einbauen.	ca. 1.400,000 QM	8,600	12.040,00
4	Garnitur Markierungslinien liefern, einmessen und verlegen.	2,000	820,000	1.640,00
				<hr/>
Nettobetrag EUR				26.000,00
Mehrwertsteuer EUR				4.940,00
Bruttobetrag EUR				<hr/> <hr/> 30.940,00

*Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über Ihren geschätzten Auftrag sehr freuen.*